

Nákup a instalace audio techniky - doplňující informace na dotazy

1) Prosíme o vysvětlení položky č. 1 aktivní reprobox 15".

Je zde požadován parametr zpoždění minimálně 2 s. Je trváno na tomto požadavku?

Ano, trváme na tomto požadavku.

Je v rámci dodávky i nástěnný držák/zavěšovací systém?

Ano.

2) Mobilní rack stolek/pult: Prosíme o specifikaci požadovaných komponent k dodání. (mobilní rack — počet U, pozice mixážního pultu, počet zamykatelných šuplíků, typy stávajících komponent a popis zapojení).

Pojízdný rack 12U vertical height/ 10U horizontal height

Pozice mixážního pultu nahoře a dále umístění od vrchu směrem dolů:

1x výsuvný šuplík pro notebook 2U

1x zamykací šuplík 4U

2x racková police 1U

1x rackový šuplík 2U zamykatelný

Stávající komponenty žádné, nejsou předmětem dodávky (bude se dokupovat bezdrátový mikrofon do ruky, bezdrátová náhlavní souprava, DI Box, kabeláž).

Zapojení: 4x kratší kabel (L+R, Aux 1 + Aux 2) pro připojení k přípojnému místu

3) přípojná místa: jsou součástí nabídky mikrofonní/linkové, silové rozvody, konečná revize? Případně požadujeme informaci k vedení kabelových rozvodů (lišťování, zasekání).

Rozvody linkové jsou součástí nabídky. K PA a zadní části sálu (přípojně místo) je potřeba dovést 230V ze společné fáze. Je možné využít římsy po stranách sálu. Ve stěně k pódiu jsou prostupy, kterými jsou vedeny staré instalace (6x pohyblivý kabel 230V a nově 1x DMX na každé straně sálu). Kabely 230V je možné deinstalovat a uvolnit tak místo. Od římsy dolů a na stěně portálu je vhodné vést rozvody v liště, zasekání není povoleno. Konečná revize je požadována.

Více v nákresech níže:

